



Universidad Tecnológica  
de los Andes

## SOLICITUD DE COTIZACION

RAZON SOCIAL: .....  
REPRESENTANTE LEGAL: .....  
RUC: .....  
E-MAIL: .....  
DIRECCION: .....  
N° DE CELULAR: .....  
DOCUMENTO DE REFERENCIA: OFICIO N° 14-2024-UTEA-DDIGAF-SDO-CLAIF/CUSCO-Ab.

N°.	MES	AÑO
43	02	2024

SIRVASE COTIZARNOS PRECIOS INCLUIDOS TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE, INSPECCION, PRUEBA Y OTROS, LOS MATERIALES SERAN ENTREGADOS EN EL TERRENO DEL PARQUE INDUSTRIAL - FILIAL CUSCO .

ARTICULOS					PRECIOS	
N°	a	b	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	OBSERV.	a	b
	CANT.	U.MED.			UNITARIO	TOTAL
			REQUERIMIENTO DE MATERIALES PUESTO EN OBRA, PARA CONSTRUCCION DE CALZADURA "CONSTRUCCION LOCAL ACADEMICO INSTITUCIONAL DE LA UTEA FILIAL CUSCO "			
1	1800	BOLSAS	CEMENTO MARCA FRONTERA YURA , GU			
2	150	BOLSAS	SIKA INTRAPLAST ADITIVO SIKA EXPANSIVO , BOLSA DE 0.85 Kg.			
			MONTO TOTAL			
			TIEMPO DE ENTREGA :			
			GARANTIA COMERCIAL :			
			VALIDEZ DE OFERTA :			
			FORMA DE PAGO AL CREDITO: (60), (30), (15), (07) DIAS			
si esta en condiciones de cotizar, sirvase firmar este documento y devolver en sobre cerrado y presentar por mesa de partes de la Filial Cusco , cualquier consulta comunicarse a los siguientes numeros 960451808 y 970666168						

NOTA: LUGAR CALLE PUPUITI N° 224 OFICINA DE MESA DE PARTES DE LA FILIAL CUSCO  
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: ( SOBRE CERRADO) HASTA EL DIA JUEVES 15 DE FEBRERO, HASTA LAS 5:00PM.

FECHA: 13/02/2024

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES  
LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES  
C.P.C. Denis Loayza Fernández  
SUB DIRECTORA

Jefe de Logística  
Firma

Area de Adquisiciones  
Firma

Proveedor  
Sello y Firma



## REQUERIMIENTO DE MATERIALES

ÍTEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	UND	CANTIDAD
01.00	CEMENTO	Marca: Frontera Yura, GU	bls	1800
02.00	AGREGADO HORMIGON		m3	260
03.00	PIEDRA MEDIANA RUMICOLCA	tamaño max 8"	m3	115
04.00	SIKA INTRAPLAST	aditivo Sika expansivo, bolsa de 0.85kg	bls	150

## SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO DE MATERIALES

### PLANILLA DE METRADOS

DETALLE DE PLANILLA DE METRADOS															FECHA	02/02/2024
PROYECTO		CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL ACADÉMICO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES (ITEA) FUSIL CUSCO														
UBICACIÓN		WANCHAZ - CUSCO - CUSCO														
SUB PRESUPUESTO		ESTRUCTURA														
ITEM	PARTIDA - DESCRIPCION	UND	UBICACION	NIVEL	# ELEMENTOS IGUALES	# VECES	MEDIDAS		ANCH	ALTURA	AREA	PERIMETRO	VOL.	METRADO PARCIAL	TOTAL	
							LARGO									
3.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE - CALZADURA																
3.01	CONCRETO F'c=110 KG/CM2 1:8	M3													356.86	
	EJE A-I		PLANTA DE CIMENTACIÓN GENERAL SEMISOTANO		1.00	1.00	72.35				2.80		1.00	202.58		
	EJE 0-16		PLANTA DE CIMENTACIÓN GENERAL SEMISOTANO		1.00	1.00	56.10				2.80		1.00	154.28		
3.04	HORMIGON	M3													249.80	
	EJE A-I		PLANTA DE CIMENTACIÓN GENERAL SEMISOTANO		1.00	1.00	72.35				2.80		0.70	141.81		
	EJE 0-16		PLANTA DE CIMENTACIÓN GENERAL SEMISOTANO		1.00	1.00	56.10				2.80		0.70	108.00		
3.05	AGREGADOS 30%PG	M3													107.06	
	EJE A-I		PLANTA DE CIMENTACIÓN GENERAL SEMISOTANO		1.00	1.00	72.35				2.80		0.30	60.77		
	EJE 0-16		PLANTA DE CIMENTACIÓN GENERAL SEMISOTANO		1.00	1.00	56.10				2.80		0.30	46.28		
3.06	ENCOFRADO Y DE SENCOFRADO EN CALZADURAS	M2													509.80	
	EJE A-I		PLANTA DE CIMENTACIÓN GENERAL SEMISOTANO		1.00	1.00	72.35				4.00			289.40		
	EJE 0-16		PLANTA DE CIMENTACIÓN GENERAL SEMISOTANO		1.00	1.00	56.10				4.00			220.40		

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE - CALZADURAS		
01.01.03	Concreto f'c=110 kg/cm2	m3	356.86
01.01.04	Agregado hormigon	m3	249.80
01.01.05	Piedra mediana tamaño max. 6"	m3	107.06