



SOLICITUD DE COTIZACION

RAZON SOCIAL:
 REPRESENTANTE LEGAL
 RUC:
 E-MAIL:
 DIRECCIÓN
 N° DE CELULAR:
 DOCUMENTO DE REFERENCIA: OFICIO N° 02-2024-UTEA-DIGAF-SDO/Arq. SAM.

N°.	MES	AÑO
83	03	2024

SIRVASE COTIZARNOS PRECIOS INCLUIDOS TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE, INSPECCIÓN, PRUEBA Y OTROS, LOS PRODUCTOS, SERÁN ENTREGADOS EN LOS ALMACENES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES, AV. PERU N° 700-ABANCAY- NUMERO DE CELULAR 983739391

ARTICULOS				PRECIOS		
N°	a	b	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	OBSERV.	a	b
	CANT.	U.MED.			UNITARIO	TOTAL
1	1	GLOBAL	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE TERCEROS PARA LA REPARACION PRESENCIA DE GOTERAS Y HUMEDAD EN DIVERSOS AMBIENTES DEL PABELLON AULAS INTELIGENTES:			
			REPARACION CANALETAS, MONTANTES ALEROS QUE EXISTEN FILTRACION DE AGUA QUE VIENE DETERIORANDO AULAS, LABORATORIOS, SALON DE REUNION RECTORADO DEBIENDO DE REALIZARSE LO SIGUIENTE:			
			1) UBICACIÓN Y LOCALIZACION DE FILTRACION AGUA PLUVIAL EN MURO FORRADO CON ALUBON, PARA ELLO RETIRAR ALUBON Y LUEGO REINSTALAR EL MISMO MATERIAL			
			2) REPARACION FILTRACIONES UTILIZANDO ADITIVOS, AISLANTE Y/O MATERIAL QUE CORRESPONDA EN MUROS Y MONTANTES DE SER EL CASO.			
			3) REPINTADO DE CIELO RAZO MURO DAÑADOS POR GOTERAS EN TODO EL BLOQUE (ESPECIFICAMENTE LABORATORIOS, SALA RECTORADO Y CAJA ESCALERA PRINCIPAL) Y REPINTADO PARTES DAÑADAS POR HUMEDAD. - EN LA SALA DE REUNIONES RECTORADO, REPARADO LA HUMEDAD Y FILTRACION DE AGUAS PLUVIALES REALIZAR LO SIGUIENTE: - ENCHAPE DE MURO PERIMETRAL SALA REUNION RECTORADO EN 36.00ML, CON MATERIAL DENOMINADO SPC. SINTETICO. - INSTALACION DE MATERIAL ESTRIADA DE "SPC" EN AREA COLUMNAS SOLO EN COLUMNAS DE COLOR SIMILAR CREMA MARFIL. - INSTALACION MATERIAL CPC EN ALFEIZER MURO LATERAL CON RODON EN UNA LONGITUD DE 16.00ML Y UNA ALTURA DE 0.93MTS. - INSTALACION DE 36.00M2 DE ZOCALO EN TODO EL PERIMETRO DE SALA REUNION RECTORADO CON MATERIAL SPC SIMILAR AL DE MURO Y/O PORCELANATO SPC SINTETICO.			
			NOTA: VISITAR IN-SITU Y EVALUAR REALIDAD CONSTATAACION CORRECTA Y VISITAR A LA SUB DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS PARA ORIENTACION DE CONSULTA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPONER COSTO GLOBAL PARTIDAS:			
			1) REPARACION DE GOTERAS TECHO 8VO NIVEL TERRAZA ALERO TECHOS.			
			2) RETIRO PLANCHAS ALUBON 1ER PISO PARA EVALUAR PROCEDENCIA HUMEDAD			
			3) REPARACION TUMBADOS DAÑADOS 7MO NIVEL Y CAJA ESCALERAS			
			4) INSTALACION ENCHAPE ALFEIZER MUROS SALA REUNION RECTORAL CON MATERIAL "SPC" SINTETICO PROMEDIO 36.00 M2, ALTURA 0.90, VOLTEO MURETE CON RODON METALICO.			
			5) INSTALACION DE ZOCALOS MATERIAL PORCELANATO Y/O SIMILAR "SPC"			
			6) RODONEADO ALFEIZER VENTANA 12 ML LONGITUD			

			7) LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 1, 7 Y 8 NIVEL			
			8) CAMBIO Y/O REPARACION DE LAMINAS ALBON			
			SERVICIO A TODO COSTO			
			MONTO TOTAL			
			COSTOS INCLUYE IMPUESTOS:			
			TIEMPO DE ENTREGA :			
			GARANTIA COMERCIAL :			
			VALIDEZ DE OFERTA :			
			FORMA DE PAGO AL CREDITO: (60), (30), (15), (07) DIAS			
<p>Si está en condiciones de cotizar, sírvase firmar este documento y devolver en sobre cerrado a la Sub de Logística y Servicios Generales o enviar al siguiente correo electrónico: logistica_cotizaciones@utea.edu.pe, cualquier consulta comunicarse al siguiente número 934526051</p>						

FECHA: 19/03/2024

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
[Firma]
C.P.C. Denis Loayza Fernández
SUB DIRECTORA

.....
Jefe de Logística
Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
[Firma]
C.P.C. Yaneth Huancacuri Tambraco
ÁREA DE ADQUISICIONES

.....
Área de Adquisiciones
Firma

.....
Proveedor
Sello y Firma