



Universidad Tecnológica
de los Andes

SOLICITUD DE COTIZACION

RAZON SOCIAL:
 REPRESENTANTE LEGAL:
 RUC:
 E-MAIL:
 DIRECCION:
 N° DE CELULAR:
 DOCUMENTO DE REFERENCIA: INFORME N°33-2024-UTEA-DIGAF/SDO.AB

N°.	MES	AÑO
309	10	2024

SIRVASE COTIZARLOS PRECIOS INCLUIDOS TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE, INSPECCION, PRUEBA Y OTROS, LOS PRODUCTOS SERAN ENTREGADOS EN LOS ALMACENES DE LA UTEA, AV. PERU N° 700-ABANCAY- TELEFAX : 083-321930

RUC. No 20104985204

ARTICULOS					PRECIOS	
No	a CANT.	b U.MED.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	OBSERV.	a UNITARIO	b TOTAL
			SERVICIO A TODO COSTO DE UN CONTRATISTA EN PINTURA PARA EL REPINTADO DE FACHADA EXTERIORES DEL CAMPUS UNIVERSITARIO SEDE ABANCAY.			
1.00			BLOQUE "A" PABELLON LEONCIO MIRANDA TERRAZAS I ETAPA			
1.01			Pintura en Muros Interiores			
01.01.01	948.91	M2	Pintado con pintura latex en ambientes interiores y corredores de circulacion (Muros, Placas, Columnas, Columnetas, Vigas, derrames en puertas y ventanas). Pintado con esmalte en zocalos y contrazocalos h=0.20, de muros interiores de aulas y corredores de circulacion H= 1.00mts. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la Oficina de obras, para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
1.02			Pintura en Muros Exteriores (Fachadas)			
1.02.01	697.94	M2	Pintado con pintura latex en fachadas exteriores hacia la av. Peru, y hacia el interior de la ciudad universitaria.que comprende el pintado de parapetos, columnas, vigas y placas. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones. incluir el repintado de denominación de bloques con color azul.			
1.03			Pintura en Cielo Rasos y Aleros.			
1.03.01	675.00	M2	Pintado con pintura latex en cielo rasos, aleros y fondos de escalera. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
2.00			BLOQUE "B" PABELLON LEONCIO MIRANDA TERRAZAS II ETAPA			
2.01			Pintura en Muros Interiores			
02.01.01	1,253.90	M2	Pintado con pintura latex en ambientes interiores y corredores de circulacion (Muros, Placas, Columnas, Columnetas, Vigas, derrames en puertas y ventanas). Pintado con esmalte en zocalos y contrazocalos h=0.20, de muros interiores y corredores de circulacion H= 1.00mts. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la Oficina de obras, para realizar aclaraciones y evitar			
2.02			Pintura en Muros Exteriores (Fachadas)			
2.02.01	837.83	M2	Pintado con pintura latex en fachadas exteriores hacia la av. la cultura, y hacia el interior de la ciudad universitaria.que comprende el pintado de parapetos, columnas, vigas y placas. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones. incluir el repintado de denominación de bloques con color azul.			

2.03			Pintura en Cielo Rasos y Aleros.			
2.03.01	1,015.00	M2	Pintado con pintura latex en cielo rasos, aleros y fondos de escalera. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
3.00			BLOQUE "C" PABELLON MICAELA BASTIDAS I ETAPA			
3.01			Pintura en Muros Interiores			
3.01.01	1,800.00	M2	Pintado con pintura latex en ambientes interiores y corredores de circulacion (Muros, Placas, Columnas, Columnetas, Vigas, derrames en puertas y ventanas). Pintado con esmalte en zocalos y contrazocalos h=0.20, de muros interiores y corredores de circulacion H= 1.00mts. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la Oficina de obras, para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
3.02			Pintura en Muros Exteriores (Fachadas)			
3.02.01	1,279.84	M2	Pintado con pintura latex en fachadas exteriores hacia la Av. Cultura y hacia el interior de la ciudad universitaria.que comprende el pintado de parapetos, columnas, vigas y placas. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones. incluir el repintado de denominación de bloques con color azul.			
3.03			Pintura en Cielo Rasos y Aleros.			
3.03.01	1,200.00	M2	Pintado con pintura latex en cielo rasos, aleros y fondos de escalera. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
4.00			BLOQUE "D" PABELLON MICAELA BASTIDAS II ETAPA			
4.01			Pintura en Muros Interiores			
4.01.01	507.00	M2	Pintado con pintura latex en ambientes interiores y corredores de circulacion (Muros, Placas, Columnas, Columnetas, Vigas, derrames en puertas y ventanas). Pintado con esmalte en zocalos y contrazocalos h=0.20, de muros interiores y corredores de circulacion H= 1.00mts. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la Oficina de obras, para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
4.02			Pintura en Muros Exteriores (Fachadas)			
4.02.01	1,590.45	M2	Pintado con pintura latex en fachadas exteriores hacia la Av. Cultura y hacia el interior de la ciudad universitaria.que comprende el pintado de parapetos, columnas, vigas y placas. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones. incluir el repintado de denominación de bloques con color azul.			
4.03			Pintura en Cielo Rasos y Aleros.			
4.03.01	252.00	M2	Pintado con pintura latex en cielo rasos, aleros y fondos de escalera. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
5.00			BLOQUE "E" PABELLON LABORATORIO UNIVERSITARIO			
5.01			Pintura en Muros Interiores			

5.01.01	237.00	M2	Pintado con pintura latex en ambientes interiores de laboratorios (Muros, Placas, Columnas, Columnetas, Vigas, derrames en puertas y ventanas). Pintado con esmalte en zocalos y contrazocalos h=0.20, de muros interiores de laboratorios H= 1.00mts. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la Oficina de obras, para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
5.02			Pintura en Muros Exteriores (Fachadas)			
5.02.01	608.72	M2	Pintado con pintura latex en fachadas exteriores hacia la Av. Cultura y hacia el interior de la ciudad universitaria.que comprende el pintado de parapetos, columnas, vigas y placas. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones. incluir el repintado de denominación de bloques con color azul.			
5.03			Pintura en Cielo Rasos y Aleros.			
5.03.01	80.00	M2	Pintado con pintura latex en cielo rasos, aleros y fondos de escalera. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
6.00			BLOQUE "F" PABELLON AULAS EX-PESTALOZZI			
6.01			Pintura en Muros Interiores			
6.01.01	140.00	M2	Pintado con pintura latex en ambientes interiores y corredores de circulacion (Muros, Columnas,Vigas, derrames en puertas y ventanas). Pintado con esmalte en zocalos y contrazocalos de muros interiores y corredores de circulacion H= 1.00mts. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la Oficina de obras, para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
6.02			Pintura en Muros Exteriores (Fachadas)			
6.02.01	283.70	M2	Pintado con pintura latex en fachadas exteriores hacia la calle los Lirios y hacia el interior de la ciudad universitaria.que comprende el pintado de parapetos, columnas, vigas y placas. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones. incluir el repintado de denominación de bloques con color azul.			
7.00			BLOQUE "G"			
7.01			Pintura en Muros Exteriores (Fachadas)			
7.01.01	185.00	M2	Pintado con pintura latex en fachadas exteriores hacia el interior de la ciudad universitaria. que comprende el pintado de muros, columnas, y vigas. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones. incluir el repintado de denominación de bloques con color azul.			
7.02			Pintura en Contrazocalos			
7.02.01	62.00	M2	Pintura en cotrazocalos con esmalte; El pintor debera resanar y lijar el contrazocalo antes de pintar			
8.00			BLOQUE "H" PABELLON AMBIENTES CULTURALES (BIBLIOTECA)			
8.01			Pintura en Muros Interiores			

8.01.01	1,400.00	M2	Pintado con pintura latex en ambientes interiores y corredores de circulacion (Muros, Placas, Columnas, Columnetas, Vigas, derrames en puertas y ventanas). Pintado con esmalte en zocalos y contrazocalos de muros interiores y corredores de circulacion H= 1.00mts. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la Oficina de obras, para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
8.02			Pintura en Muros Exteriores (Fachadas)			
8.02.01	1,168.98	M2	Pintado con pintura latex en fachadas exteriores hacia la calle los Lirios y hacia el interior de la ciudad universitaria.que comprende el pintado de parapetos, columnas, vigas y placas. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones. incluir el repintado de denominación de bloques con color azul.			
8.03			Pintura en Cielo Rasos y Aleros.			
8.03.01	300.00	M2	Pintado con pintura latex en cielo rasos, aleros y fondos de escalera. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
8.04			Pintura en Contrazocalos			
8.04.01	197.92	ML	Pintura en cotrazocalos con esmalte; El pintor debera resanar y lijar el contrazocalo antes de pintar			
9.00			BLOQUE "I" PABELLON (RR.HH. Y DIRECCION DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMIA)			
9.01			Pintura en Muros Exteriores (Fachadas)			
9.01.01	150.00	M2	Pintado con pintura latex en fachadas exteriores, dentro de la ciudad universitaria.que comprende el pintado de muros,alero de cielo raso en fachada, derrames de ventanas y puertas. Los zocalos seran pintados con esmalte de h=1.00m. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de Cotizar recabar mayor Informacion en la Oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones. incluir el repintado de denominación de bloques con color azul.			
9.02			Pintura en Contrazocalos			
9.02.01	60.00	ML	Pintura en cotrazocalos con esmalte altura promedio a=0.20; El pintor debera resanar y lijar el contrazocalo antes de pintar			
10.00			BLOQUE "J" PABELLON MODULO ADMINISTRATIVO			
10.01			Pintura en Muros Exteriores (Fachadas)			
10.01.01	589.23	M2	Pintado con pintura latex en fachadas exteriores hacia el interior de la ciudad universitaria.que comprende el pintado de muros, columnas, vigas y placas. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones. incluir el repintado de denominación de bloques con color azul.			
10.02			Pintura en Cielo Rasos y Aleros.			
10.02.01	180.00	M2	Pintado con pintura latex en cielo rasos, aleros y fondos de escalera. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
10.03			Pintura en Contrazocalos			
10.03.01	638.20	ML	Pintura en cotrazocalos con esmalte; El pintor debera resanar y lijar el contrazocalo antes de pintar			
11.00			BLOQUE "K"			
11.01			Pintura en Muros Exteriores (Fachadas)			

1.01.01	163.00	M2	Pintado con pintura latex en fachadas exteriores hacia el interior de la ciudad universitaria.que comprende el pintado de muros, columnas, y vigas. El pintor debe realizar los siguientes trabajos antes de pintar: Resane, masillado y lijado de toda la superficie a pintar. NOTA: Antes de cotizar recabar mayor informacion en la oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones. incluir el repintado de denominación de bloques con color azul.			
11.02			Pintura en Contrazocalos			
11.02.01	85.50	ML	Pintura en cotrazocalos con esmalte; El pintor debera resanar y lijar el contrazocalo antes de pintar			
12.00			PARQUE UNIVERSITARIO Y ACCESOS PRINCIPALES.			
12.01			Pintura en Parque Universitario			
12.01.01	448.11	M2	Pintado de muros ,sardineles de corredores de circulacion,sardineles de pedestal ,pergola ,fronton ,columnas y vigas decorativas con pintura latex en el parque universitario. El pintor debe realizar antes de pintar limpieza, resanes y lijado de la superficie a pintar. NOTA: Antes de Cotizar recabar mayor Informacion en la Oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
12.02			Pintura en Muros y Sardineles dentro de la Ciudad Universitaria			
12.02.01	1,158.00	M2	Pintado de muros y sardineles de jardines hacia el ex acceso principal a la ciudad universitaria con pintura esmalte. El pintor debe realizar antes del pintado con trabajos de resane, limpieza de restos de pintura y lijado de la superfuicie a pintar. NOTA: Antes de Cotizar recabar mayor Informacion en la Oficina de Obras para realizar aclaraciones y evitar equivocaciones.			
			RECOMENDACIÓN: A los postores de Pintura se recomienda visitar la obra que esta ubicado en la esquina de las Avenidas Peru ,La Cultura,av. universitaria y jr.Los Lirios .			
			COSTO DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA IMPUESTOS DE LEY			
			NOTA:			
			1.- El contratista a su personal obrero debe proporcionar implementos de seguridad de proteccion personal, herramientas de trabajo: escaleras tipo tijera, pull de herramientas de trabajo del electricista.			
			2.- Antes de cotizar el proveedor de servicio debe realizar la visita a los ambientes descritos lineas arriba.			
			3.- Recabar mayor informacion Oficina de Obras Sede Central Abancay.			
			NOTA 2: REQUERIMIENTO DE SERVICIO A TODO COSTO.			
			TIEMPO DE ENTREGA :			
			GARANTIA COMERCIAL :			
			VALIDEZ DE OFERTA :			
			FORMA DE PAGO :CREDITO (60), (30), (15), (07) DIAS			
Si esta en condiciones de cotizar, sirvase firmar este documento y presentar en sobre cerrado por mesa de partes de Sede Abancay Av. Peru n° 700 hasta el día miercoles 30 de octubre hasta las 3:30 pm de la tarde, cualquier consulta comunicarse al siguiente numero 934526051 ó al 960451808.						

FECHA: 24/10/2024


 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
 LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

 P.C. Denis Loayza Fernández
 SUB DIRECTORA

.....
 Jefe de Logística
 Firma

.....
 Area de Adquisiciones
 Firma

.....
 Proveedor
 Sello y Firma