



Universidad Tecnológica
de los Andes

SOLICITUD DE COTIZACION

RAZON SOCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

RUC:

E-MAIL:

DIRECCION:

N° DE CELULAR:

DOCUMENTO DE REFERENCIA: OFICIO N° 169-2025-UTEA-DIGAF-SDO-CONST.LOCAL/CUSCO-AB.

N°.	MES	AÑO
126	05	2025

SIRVASE COTIZAR NOS EL PRECIO INCLUIDO TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE, INSPECCIÓN, PRUEBA Y OTROS PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN LOCAL ACADÉMICO INSTITUCIONAL UTEA FILIAL CUSCO".

RUC. No 20104985204

ARTICULOS					PRECIOS	
No	a CANT.	b U.MED.	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	OBSERV.	a	b
					UNITARIO	TOTAL
			SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN LOCAL ACADÉMICO INSTITUCIONAL UTEA FILIAL CUSCO", QUE INCLUYA, EQUIPAMIENTO, MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA A TODO COSTO. SEGÚN LOS SIGUIENTES METRADOS Y ESPECIFICACIONES:			
A			SEMI SOTANO - AGUA CONTRA INCENDIOS			
I			SALA DE MAQUINAS CONTRA INCENDIO, SIAMESA, GABINETES Y TOMA DE BOMBEROS			
			BOMBAS Y TABLEROS			
1	1	UNID.	ELECTROBOMBA PRINCIPAL CENTRIFUGA DE 50 HP- Marca WDM PUMPS, Tipo: Centrífuga Multieláptica, Modelo: FN50, Caudal: 500 GPM, Presión: 80 PSI, Succ/Desc: 4" x 4" Cuerpo: Acero inoxidable 304, Impulsores: Cuerpo de bomba muy robusto fabricado en hierro fundido GG 20. Impulsor cerrado en GG 20. Sello mecanico en grafito/ceramica de 1 3/8". Motor Weg de 2 polos, IP-56, trifasicos en 60Hz. Voltaje en 220/380/440V. CERTIFICACION UL LISTADA			
2	1	UNID.	ELECTROBOMBA JOCKEY: Electrobomba/jockey MULTITAPICA VERTICAL. EN LINEA DE 4.0HP, 8GPM@100m ADT. Potencia: 4.0 HP, Cuerpo de bomba en hierro fundido GG-15 Impulsor cerrado en aluminio (Opcional: bronce). Sello mecanico de 5/8". Eje de motor en acero inoxidable 316 Motor Weg, 2 polos con proteccion IP-21. Voltaje en 220/380/440V.			
3	1	UNID.	TABLERO CONTRA INCENDIO TRIFASICO 220V, DE CONTROL PARA BOMBA PRINCIPAL DE 50HP Y BOMBA JOCKEY DE 4HP:Potencia: Descripcion: Tablero para controlar una bomba contra incendio. Programado siguiendo gran parte de las normas internacionales de equipos contraincendio listados. La bombaprinicipal se encenderacuando la presión alcance el limite inferior y se apagará manualmente o automaticamente con un tiempo minimo de funcionamiento una vez que la presión haya alcanzado el limite de apagado. Emite señal de falta de agua y sobrecarga pero no apaga a la bomba. Bomba principal: Interruptor termomagnético general, arrancador con protector térmico (actua como indicador de falla pero no apaga la bomba), contador de tiempo minimo de marcha, contactores auxiliares, interruptor termomagnetico para el circuito de mando y borneras de conexión. Externamente: Pulsadores de arranque y parada, piloto de energizado, bajo nivel de agua, funcionamiento y sobrecarga de bomba principal			
4	1	UNID.	Presostato, diferencial 23 PSI, KPI-36, DANFOSS para Bomba Principal			
5	1	UNID.	Presostato, diferencial 80 PSI, KPI-36, DANFOSS para Bomba Jockey			
6	1	UNID.	Válvula de alivio, bronce, 16Bar, 3/4", GENE BRE			
7	1	UNID.	Control de Nivel NHT			
			VALVULAS Y ACCESORIOS			
8	1	UNID.	VALVULA COMPUERTA FE OS&Y 6" UL/FM			
9	2	UNID.	VALVULA COMPUERTA ROSCADO OS&Y FE 1.1/2"			
10	3	UNID.	VALVULA MARIPOSA RANURADO 6" UL/FM			
11	1	UNID.	VALVULA CHECK BRONCE 1.1/2" UL/FM			
12	1	UNID.	VALVULA CHECK FE RANURADO 6" UL/FM			
13	1	UNID.	PLATO ANTIVORTICE PARA SUCCION DE 6"			
14	3	UNID.	CODO RANURADO 6"x90° UL/FM			
15	1	UNID.	TEE RANURADO 6" UL/FM			
16	3	UNID.	TEE MECANICA ROSCADO 6x1" UL/FM			
17	4	UNID.	REDUCCION CONCENTRICA ROSCADO FE 1"x1.1/2"			
18	1	UNID.	REDUCCION CONCENTRICA ROSCADO 6"x4" UL/FM			
19	1	UNID.	REDUCCION CONCENTRICA ROSCADO 6"x3" UL/FM			
20	3	UNID.	CODO ROSCADO FE 1 1/2"x90°			
21	2	UNID.	UNION UNIVERSAL FE 1.1/2"			
22	1	UNID.	TEE ROSCADO FE 1.1/2"			
23	2	UNID.	MANOMETRO GLICERINA 0-300 PSI UL/FM			
24	6	UNID.	ACOPLE FLEXIBLE 6" UL/FM			
25	20	UNID.	ACOPLE RIGIDO 6" UL/FM			
			SOPORTERIAS Y PINTURA			



26	10	UNID.	KIT DE SOPORTE CON FIERRO ANGULAR PARA TUBO DE 6"		
27	1	GLOBAL	CINTA TEFLON Y FORMADOR DE EMPAQUETADURA		
28	1	GLOBAL	TUBERIAS CONDUIT + CABLES THW # 25mm		
29	1	GLOBAL	SOLDADURA, DISCO DE CORTE, DESBASTE, TRAPO INDUSTRIAL		
			RED DE TUBERIAS, HDPE		
30	48	ML	TUBO HDPEPE100 DE 160MM(6") SDR11 PN16, ESPESOR DE 17.9MM, SEGUN NORMA ASTM F714		
IC			ACCESORIOS HDPE		
31	10	UNID.	CODO HDPE SDR11-PN16, 160MMX90"		
32	1	UNID.	REDUCCION CONC. HDPE -SDR11-PN16, 160MMX110MM(8"x4")		
33	4	UNID.	FLANGE ADAPTER HDPE ISO4427 PE100-SDR11-PN16, 110MM		
34	6	UNID.	FLANGE ADAPTER HDPE -SDR11-PN16, 160 MM		
35	2	UNID.	TAPON HDPE ISO4427 PE100-SDR11-PN16, 110MM		
36	6	UNID.	BRIDA DE ACERO SPLIT ON DE 6" CLASE 150 + PERNOS + TUERCAS + EMPAQUETADURA		
37	2	UNID.	BRIDA DE ACERO SPLIT ON DE 4" CLASE 150 + PERNOS + TUERCAS + EMPAQUETADURA		
38	39.0	ML	EXCAVACION DE ZANJA 0.5X0.6		
39	39.0	ML	CAMA ARENA (ESPESOR 25CM)		
40	39.0	ML	RELLENO Y COMPACTADO		
41	46.00	ML	INSTALACION DE TUBERIA HDPE		
42	46.00	ML	PRUEBA DE PRESION EN TUBERIAS		
43	48	ML	PRUEBA DE VERIFICACION DE SOLDADURA POR TERMOFUSION		
			TUBERIA DE ACERO SCHEDULE - 40, GABIENTES		
35	12	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 6" x 6MTS (DN-100)		
36	21	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 4" x 6MTS (DN-100)		
37	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 2 1/2" x 6MTS (DN-80)		
38	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 1 1/2" x 6MTS (DN-80)		
39	2	UNID.	JUNTA ANTISISMICO TIPO METRAFLEX 6"		
40	2	UNID.	JUNTA ANTISISMICO TIPO METRAFLEX 4"		
41	4	UNID.	ESTACION CONTROLADORA DE 3"		
42	2	UNID.	TOMA DE BOMBEROS EN ESCALERA DE EMERGENCIA		
43	4	UNID.	GABINETE CONTRA INCENDIO 70x60x20CM + VIDRIO TEMPLADO-LOGO DE INSTRUCCION		
44	4	UNID.	MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE NITRILO COLOR ROJO UL/FM DE 1 1/2" 300 PSI		
45	4	UNID.	PITON CHORRO NIEBLA PBRONCE NST 1 1/2" UL/FM		
46	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 2 1/2" UL/FM		
47	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 1 1/2" UL/FM		
48	4	UNID.	HACHA CONTRA INCENDIO CORTE Y PICO		
			SOPORTERIAS Y PINTURA		
51	188	UNID.	KIT DE SOPORTERIA CON ESPARRAGO+TACO EXPANSION + COLGADOR GOTA		
52	26	UNID.	ANCLAJE ANTISISMICO 4 VIAS		
53	26	UNID.	ANCLAJE ANTISISMICO 2 VIAS		
			MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, CERTIFICACION		
54	72	ML	MONTAJE DE TUBERIA 6"		
55	126	ML	MONTAJE DE TUBERIA 4"		
60	52	UNID.	SOPORTES ANTISISMICO		
62	188	UNID.	INSTALACION DE SOPORTERIA		
63	4	UNID.	INSTALACION DE JUNTAS ANTISISMICOS		
65	1	GLB	PRUEBA HIDRAULICA		
B			PRIMER PISO - AGUA CONTRA INCENDIOS		
			TUBERIA DE ACERO SCHEDULE - 40, GABIENTES, TOMA DE BOMBEROS		
66	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 6" x 6MTS (DN-100)		
67	6	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 4" x 6MTS (DN-100)		
68	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 2 1/2" x 6MTS (DN-80)		
69	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 1 1/2" x 6MTS (DN-80)		
70	2	UNID.	TOMA DE BOMBEROS EN ESCALERA DE EMERGENCIA		
71	73	UNID.	ROCIADORES AUTOMATICOS K=5.6 (porque se esta considerando)		
72	4	UNID.	GABINETE CONTRA INCENDIO 70x60x20CM + VIDRIO TEMPLADO-LOGO DE INSTRUCCION		
73	4	UNID.	MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE NITRILO COLOR ROJO UL/FM DE 1 1/2" 300 PSI		
74	4	UNID.	PITON CHORRO NIEBLA PBRONCE NST 1 1/2" UL/FM		
75	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 2 1/2" UL/FM		
76	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 1 1/2" UL/FM		
77	4	UNID.	HACHA CONTRA INCENDIO CORTE Y PICO		
C			SOPORTERIAS Y PINTURA		
78	113	UNID.	KIT DE SOPORTERIA CON ESPARRAGO+TACO EXPANSION + COLGADOR GOTA		



79	13	UNID.	ANCLAJE ANTISISMICO 4 VIAS			
80	7	UNID.	ANCLAJE ANTISISMICO 2 VIAS			
E			MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, CERTIFICACION			
81	6	ML	MONTAJE DE TUBERIA 6"			
82	24	ML	MONTAJE DE TUBERIA 4"			
83	113	UNID.	NTALACION DE SOPORTERIA			
84	4	UNID.	INSTALACION DE JUNTAS ANTISISMICOS			
85	4	UNID.	INSTALACION DE ESTACION CONTROLADOR PARA ROCIADORES			
86	1	GLB	PRUEBA HIDRAULICA			
C			SEGUNDO PISO - AGUA CONTRA INCENDIOS			
			TUBERIA DE ACERO SCHEDULE - 40, GABIENTES, TOMA DE BOMBEROS			
87	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT ROJO 6" x 6MTS (DN-100)			
88	6	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT ROJO 4" x 6MTS (DN-100)			
89	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT ROJO 2 1/2" x 6MTS (DN-80)			
90	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT ROJO 1 1/2" x 6MTS (DN-80)			
91	4	UNID.	ESTACION CONTROLADORA DE 3"			
92	2	UNID.	TOMA DE BOMBEROS EN ESCALERA DE EMERGENCIA			
93	4	UNID.	GABINETE CONTRA INCENDIO 70x80x20CM + VIDRIO TEMPLADO+LOGO DE INSTRUCCION			
94	4	UNID.	MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE NITRILO COLOR ROJO UL/FM DE 1 1/2" 300 PSI			
95	4	UNID.	PITON CHORRO NIEBLA PBRONCE NST. 1 1/2" UL/FM			
96	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 2 1/2" UL/FM			
97	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 1 1/2" UL/FM			
98	4	UNID.	HACHA CONTRA INCENDIO CORTE Y PICO			
			SOPORTERIAS Y PINTURA			
99	113	UNID.	KIT DE SOPORTERIA CON ESPARRAGO+TACO EXPANSION + COLGADOR GOTA			
			MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, CERTIFICACION			
100	6	ML	MONTAJE DE TUBERIA 6"			
101	24	ML	MONTAJE DE TUBERIA 4"			
102	6	ML	MONTAJE DE TUBERIA 3"			
103	122	UNID.	INSTALACION DE SOPORTERIA			
104	4	UNID.	INSTALACION DE JUNTAS ANTISISMICOS			
105	4	UNID.	INSTALACION DE ESTACION CONTROLADOR PARA ROCIADORES			
106	1	GLB	PRUEBA HIDRAULICA			
D			TERCER PISO - AGUA CONTRA INCENDIOS			
			TUBERIA DE ACERO SCHEDULE - 40, GABIENTES, TOMA DE BOMBEROS			
107	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT ROJO 6" x 6MTS (DN-100)			
108	6	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT ROJO 4" x 6MTS (DN-100)			
109	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT ROJO 2 1/2" x 6MTS (DN-80)			
110	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT ROJO 1 1/2" x 6MTS (DN-80)			
111	2	UNID.	TOMA DE BOMBEROS EN ESCALERA DE EMERGENCIA			
112	4	UNID.	GABINETE CONTRA INCENDIO 70x80x20CM + VIDRIO TEMPLADO+LOGO DE INSTRUCCION			
113	4	UNID.	MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE NITRILO COLOR ROJO UL/FM DE 1 1/2" 300 PSI			
114	4	UNID.	PITON CHORRO NIEBLA PBRONCE NST. 1 1/2" UL/FM			
115	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 2 1/2" UL/FM			
116	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 1 1/2" UL/FM			
117	4	UNID.	HACHA CONTRA INCENDIO CORTE Y PICO			
			SOPORTERIAS Y PINTURA			
118	152	UNID.	KIT DE SOPORTERIA CON ESPARRAGO+TACO EXPANSION + COLGADOR GOTA			
			MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, CERTIFICACION			
119	6	ML	MONTAJE DE TUBERIA 6"			
120	24	ML	MONTAJE DE TUBERIA 4"			
121	6	ML	MONTAJE DE TUBERIA 1 1/2"			
122	152	UNID.	NTALACION DE SOPORTERIA			
123	4	UNID.	INSTALACION DE JUNTAS ANTISISMICOS			
124	4	UNID.	INSTALACION DE ESTACION CONTROLADOR PARA ROCIADORES			
125	1	GLB	PRUEBA HIDRAULICA			
E			CUARTO PISO - AGUA CONTRA INCENDIOS			
			TUBERIA DE ACERO SCHEDULE - 40, GABIENTES, TOMA DE BOMBEROS			
126	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT ROJO 6" x 6MTS (DN-100)			
127	6	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT ROJO 4" x 6MTS (DN-100)			
128	2	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT ROJO 2 1/2" x 6MTS (DN-80)			
129	2	UNID.	TOMA DE BOMBEROS EN ESCALERA DE EMERGENCIA			




130	4	UNID.	GABINETE CONTRA INCENDIO 70x60x20CM + VIDRIO TEMPLADO+LOGO DE INSTRUCCIÓN			
131	4	UNID.	MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE NITRILO COLOR ROJO UL/FM DE 1 1/2" 300 PSI			
132	4	UNID.	PITON CHORRO NIEBLA PBRONCE NST 1 1/2" UL/FM			
133	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 2 1/2" UL/FM			
134	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 1 1/2" UL/FM			
135	4	UNID.	HACHA CONTRA INCENDIO CORTE Y PICO			
			SOPORTERIAS Y PINTURA			
136	144	UNID.	KIT DE SOPORTERIA CON ESPARRAGO+TACO EXPANSION + COLGADOR GOTA			
			MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, CERTIFICACION			
137	6	ML	MONTAJE DE TUBERIA 6"			
138	24	ML	MONTAJE DE TUBERIA 4"			
139	4	UNID.	INSTALACION DE JUNTAS ANTISISMICOS			
140	4	UNID.	INSTALACION DE ESTACION CONTROLADOR PARA ROCIADORES			
141	1	GLB	PRUEBA HIDRAULICA			
F			QUINTO PISO - AGUA CONTRA INCENDIOS			
III			TUBERIA DE ACERO SCHEDULE - 40, GABIENTES, TOMA DE BOMBEROS			
142	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 6" x 6MTS (DN-100)			
143	6	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 4" x 6MTS (DN-100)			
144	2	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 2 1/2" x 6MTS (DN-80)			
145	2	UNID.	TOMA DE BOMBEROS EN ESCALERA DE EMERGENCIA			
146	4	UNID.	GABINETE CONTRA INCENDIO 70x60x20CM + VIDRIO TEMPLADO+LOGO DE INSTRUCCIÓN			
147	4	UNID.	MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE NITRILO COLOR ROJO UL/FM DE 1 1/2" 300 PSI			
148	4	UNID.	PITON CHORRO NIEBLA PBRONCE NST 1 1/2" UL/FM			
149	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 2 1/2" UL/FM			
150	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 1 1/2" UL/FM			
151	4	UNID.	HACHA CONTRA INCENDIO CORTE Y PICO			
			SOPORTERIAS Y PINTURA			
152	144	UNID.	KIT DE SOPORTERIA CON ESPARRAGO+TACO EXPANSION + COLGADOR GOTA			
			MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, CERTIFICACION			
153	6	ML	MONTAJE DE TUBERIA 6"			
154	24	ML	MONTAJE DE TUBERIA 4"			
155	144	UNID.	NTALACION DE SOPORTERIA			
156	4	UNID.	INSTALACION DE JUNTAS ANTISISMICOS			
157	4	UNID.	INSTALACION DE ESTACION CONTROLADOR PARA ROCIADORES			
158	1	GLB	PRUEBA HIDRAULICA			
G			SEXTO PISO - AGUA CONTRA INCENDIOS			
			TUBERIA DE ACERO SCHEDULE - 40, GABIENTES, TOMA DE BOMBEROS			
159	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 6" x 6MTS (DN-100)			
160	6	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 4" x 6MTS (DN-100)			
161	2	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 2 1/2" x 6MTS (DN-80)			
162	2	UNID.	TOMA DE BOMBEROS EN ESCALERA DE EMERGENCIA			
163	4	UNID.	GABINETE CONTRA INCENDIO 70x60x20CM + VIDRIO TEMPLADO+LOGO DE INSTRUCCIÓN			
164	4	UNID.	MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE NITRILO COLOR ROJO UL/FM DE 1 1/2" 300 PSI			
165	4	UNID.	PITON CHORRO NIEBLA PBRONCE NST 1 1/2" UL/FM			
166	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 2 1/2" UL/FM			
167	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 1 1/2" UL/FM			
168	4	UNID.	HACHA CONTRA INCENDIO CORTE Y PICO			
			SOPORTERIAS Y PINTURA			
169	144	UNID.	KIT DE SOPORTERIA CON ESPARRAGO+TACO EXPANSION + COLGADOR GOTA			
			MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, CERTIFICACION			
170	6	ML	MONTAJE DE TUBERIA 6"			
171	24	ML	MONTAJE DE TUBERIA 4"			
172	144	UNID.	NTALACION DE SOPORTERIA			
173	4	UNID.	INSTALACION DE JUNTAS ANTISISMICOS			
174	4	UNID.	INSTALACION DE ESTACION CONTROLADOR PARA ROCIADORES			
175	1	GLB	PRUEBA HIDRAULICA			
H			SEPTIMO PISO - AGUA CONTRA INCENDIOS			
			TUBERIA DE ACERO SCHEDULE - 40, GABIENTES, TOMA DE BOMBEROS			
176	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 6" x 6MTS (DN-100)			



177	6	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 4" x 6MTS (DN-100)			
178	2	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 2.1/2" x 6MTS (DN-80)			
179	2	UNID.	TOMA DE BOMBEROS EN ESCALERA DE EMERGENCIA			
180	4	UNID.	GABINETE CONTRA INCENDIO 70x60x20CM + VIDRIO TEMPLADO+LOGO DE INSTRUCCIÓN			
181	4	UNID.	MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE NITRILLO COLOR ROJO UL/FM DE 1.1/2" 300 PSI			
182	4	UNID.	PITON CHORRO NIEBLA PBRONCE NST 1 1/2" UL/FM			
183	4	UNID.	VALVULAANGULAR 2.1/2" UL/FM			
184	4	UNID.	VALVULAANGULAR 1.1/2" UL/FM			
185	4	UNID.	HACHA CONTRA INCENDIO CORTE Y PICO			
			SOPORTERIAS Y PINTURA			
186	144	UNID.	KIT DE SOPORTERIA CON ESPARRAGO+TACO EXPANSION + COLGADOR GOTA			
			MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, CERTIFICACION			
187	6	ML	MONTAJE DE TUBERIA 6"			
188	24	ML	MONTAJE DE TUBERIA 4"			
189	144	UNID.	INSTALACION DE SOPORTERIA			
190	4	UNID.	INSTALACION DE JUNTAS ANTISISMICOS			
191	4	UNID.	INSTALACION DE ESTACION CONTROLADOR PARA ROCIADORES			
192	1	GLB	PRUEBA HIDRAULICA			
I			OCTAVO PISO - AGUA CONTRA INCENDIOS			
			TUBERIA DE ACERO SCHEDULE - 40, GABIENTES, TOMA DE BOMBEROS			
193	1	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 6" x 6MTS (DN-100)			
194	6	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 4" x 6MTS (DN-100)			
195	2	UNID.	TUBO DE ACERO SCHEDULE - 40 PINT.ROJO 2.1/2" x 6MTS (DN-80)			
196	2	UNID.	TOMA DE BOMBEROS EN ESCALERA DE EMERGENCIA			
197	4	UNID.	GABINETE CONTRA INCENDIO 70x60x20CM + VIDRIO TEMPLADO+LOGO DE INSTRUCCIÓN			
198	4	UNID.	MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE NITRILLO COLOR ROJO UL/FM DE 1.1/2" 300 PSI			
199	4	UNID.	PITON CHORRO NIEBLA PBRONCE NST 1 1/2" UL/FM			
200	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 2.1/2" UL/FM			
201	4	UNID.	VALVULA ANGULAR 1.1/2" UL/FM			
202	4	UNID.	HACHA CONTRA INCENDIO CORTE Y PICO			
			SOPORTERIAS Y PINTURA			
203	144	UNID.	KIT DE SOPORTERIA CON ESPARRAGO+TACO EXPANSION + COLGADOR GOTA			
			MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, CERTIFICACION			
204	6	ML	MONTAJE DE TUBERIA 6"			
205	24	ML	MONTAJE DE TUBERIA 4"			
206	144	UNID.	NTALACION DE SOPORTERIA			
207	4	UNID.	INSTALACION DE JUNTAS ANTISISMICOS			
208	4	UNID.	INSTALACION DE ESTACION CONTROLADOR PARA ROCIADORES			
209	1	GLB	PRUEBA HIDRAULICA			
			MONTO TOTAL			
			TIEMPO DE ENTREGA :			
			GARANTIA COMERCIAL :			
			VALIDEZ DE OFERTA :			
			FORMA DE PAGO :CREDITO (60), (30), (15), (07) DIAS			

si esta en condiciones de cotizar, sirvase firmar este documento y devolver en sobre cerrado y lacrado por la oficina de mesa de partes o enviar al siguiente correo electrónico logistica_cotizaciones@utea.edu.pe, cualquier consulta comunicarse a los números 954050267, 943732555 y 963747027

FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: HASTA EL DIA MIERCOLES 28 DE MAYO DEL 2025, EN CALLE PUPUTI N° 224 OFICINA DE MESA DE PARTES DE LA FILIAL CUSCO HASTA LAS 5:00PM Y SEDE ABANCAY AV. PERÚ N° 700 POR MESA DE PARTES HASTA LAS 3:30PM Y POR CORREO ELECTRÓNICO HASTA LAS 5:00 PM DEL MISMO DÍA.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

Mag. Camilo Ancalla Alcca
SUB DIRECTOR

Jefe de Logística
Firma

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

C.P.C. Yuneth Huancacuri Tambranco
ÁREA DE ADQUISICIONES

Area de Adquisiciones
Firma

FECHA: 23/05/2025

Proveedor
Sello y Firma